

JELMAGYARÁZAT:

ALAP FELSŐ SÍK -0.25
ALAP ALSÓ SÍK -1.30

SZERKEZET JELE **A1**

Anyagjelölés:

- meglévő alaptest
- tervezett alaptest
- tervezett fal alatti gerenda

ANYAGMINŐSÉGEK :
szabvány EC
vasalatlan beton: C16/20-X0b(H)-24-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható
vasalt beton: C25/30-XC2-16-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható
Betonacél : B500B
Betontakarás: 3,5cm

Megjegyzés:
Teherbíró talaj mélységét helyszíni feltárás alapján felelős műszaki vezető határozza meg. Meglévő alap mellett, azzal azonos síkon kell alapozni.
Az alapozási tervet a feltárt és a tényleges adatokkal össze kell vetni. Feltételezett talajszigma 200kN/m2
A terv csak a vaslistával és a műszaki leírással együtt érvényes.
Betonozás előtt a szerelevények a gépészeti terv szerint helyezendők el.
Kapcsolódó tervek S-1-3

Építtető	Salgótarján Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	TERV	Kiviteli terv
Megnevezés	ÓVODA ÁTALAKÍTÁS és FELÚJÍTÁS 3100 Salgótarján Acélgyári út 63. Hrsz: 3533		**Alapozás II. épület**

BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT.
5600 BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 54.
Tel./fax:0036/66/520-100, mobil:20/310-6552
e-mail:bwmkft@gmail.com, web: http://statikus.tk

MÉRETARÁNY: 1:75	TERVEZŐ: Balla Attila okl. építőmérnök T-T/12-0231
DÁTUM: 2016.09.01.	RAJZ SZ.: S-2